

P R Z E D M I A R R O B Ó T

PRZEBUDOWA OBIEKTU SPORTOWO-REKREACYJNEGO W
SKALBMIERZU- nawierzchnia poliuretanowa na korcie
tenisowym

Data: 18-08-09
Inwestor: GMINA SKALBMIERZ, ul. T. Kościuszki 1
Obiekt: Branża ogólnobudowlana: CPV 45.21.22.00, 45.23.32.00
Budowa: Skalbierz, nr. ewid. gr. 671 gm.Skalbmierz

Narzuty: Koszty pośrednie	65.00%R+ 65.00%S
Zysk	10.00%R+ 10.00%S+ 10.00%Kp
VAT	23.00% (Suma)

Sprawdzający:

Inwestor:

Wykonawca:

Wykonujący:
mgr inż. Janusz Koniusz

.....

.....

.....

.....

Opis

Dane ogólne

Budowa będzie polegała na wykonaniu nowej nawierzchnii na korcie tenisowym , nawierzchnia poliuretanowa

PRZEWIDZIANY ZAKRES ROBÓT:

1. roboty przygotowawcze

- usunięcie istniejącej nawierzchni
- uprzątnięcie i przygotowanie podłoża

2. montaż nawierzchnii poliuretanowej

Przedmiar Robót

Opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot	Jedn.
1 Wymiana nawierzchni na korcie tenisowym, nawierzchnia poliuretan			
1.001 Rozbiórki posadzek zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych - analogia, usunięcie mat z sztucznej trawy z posprzątaniem i przygotowaniem nawierzchni			
17,6*35,2 = 619,52	619,520		m2
1.002 nawierzchnia poliuretanowa gr.13mm dwuwarstwowa z wyznaczeniem linii sposobem natryskowym (wg. technologii producenta)	620		1 m2