

32	wg nakładów rzeczowych <i>Orgbud 9130102-07-050</i>	<i>Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki: Na ścianach</i> <i>Charakterystyka Robót:</i> Wyszczególnienie robót: 1. Zamocowanie listwy cokołowej (kol. 01). 2. Przygotowanie zaprawy klejącej (kol. 02, 03, 07-09). 3. Przycięcie i przyklejenie płyt styropianowych do podłoża (kol. 02, 03). 4. Wywiercenie otworów i osadzenie łączników (kol. 04-06). 5. Przyklejenie jednej warstwy siatki z włókna szklanego (kol. 07, 08). 6. Przyklejenie kątowników w narożach wypukłych i wyrównanie zaprawą powierzchni przyległych do naroży (kol. 09). <i>krotność= 1,00</i>	<i>m2</i>	<i>2 016,00</i>
33	wg nakładów rzeczowych <i>Orgbud 9130102-08-050</i>	<i>Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki: Na ościeżach</i> <i>Charakterystyka Robót:</i> Wyszczególnienie robót: 1. Zamocowanie listwy cokołowej (kol. 01). 2. Przygotowanie zaprawy klejącej (kol. 02, 03, 07-09). 3. Przycięcie i przyklejenie płyt styropianowych do podłoża (kol. 02, 03). 4. Wywiercenie otworów i osadzenie łączników (kol. 04-06). 5. Przyklejenie jednej warstwy siatki z włókna szklanego (kol. 07, 08). 6. Przyklejenie kątowników w narożach wypukłych i wyrównanie zaprawą powierzchni przyległych do naroży (kol. 09). <i>krotność= 1,00</i>	<i>m2</i>	<i>460,40</i>
34	wg nakładów rzeczowych <i>Orgbud 9130102-09-040</i>	<i>Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - ochrona narożników Wypukłych kątownikami</i> <i>Charakterystyka Robót:</i> Wyszczególnienie robót: 1. Zamocowanie listwy cokołowej (kol. 01). 2. Przygotowanie zaprawy klejącej (kol. 02, 03, 07-09). 3. Przycięcie i przyklejenie płyt styropianowych do podłoża (kol. 02, 03). 4. Wywiercenie otworów i osadzenie łączników (kol. 04-06). 5. Przyklejenie jednej warstwy siatki z włókna szklanego (kol. 07, 08). 6. Przyklejenie kątowników w narożach wypukłych i wyrównanie zaprawą powierzchni przyległych do naroży (kol. 09). <i>krotność= 1,00</i>	<i>m</i>	<i>1 822,60</i>
35	wg nakładów rzeczowych <i>BC-030602-02-050</i>	<i>Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku akrylowego o fakturze typu "baranek" lub "kornik" wykonywana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu. Nałożenie na podłoże farby podkładowej pod tynki cienkowarstwowe. Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku akrylowego. Ściany płaskie i powierzchnie poziome</i> <i>Charakterystyka Robót:</i> Wyszczególnienie robót: 1. Oczyszczenie podłoża z kurzu 2. Nałożenie na podłoże farby podkładowej pod tynki cienkowarstwowe RENOTHERM Putzgrund VWS 3. Przygotowanie masy z tynku akrylowego REVADDRESS - Decorputz 4. Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy elewacyjnej z tynku akrylowego REVADDRESS - Decorputz o fakturze typu „baranek” lub „kornik” 5. Oczyszczenie miejsca pracy <i>krotność= 1,00</i>	<i>m2</i>	<i>2 016,00</i>