

Przedmiar robót
Remont drogi dojazdowej Nr 126 w m. Szczekarzów od km 0+110 do km 0+360.KST

Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		PODBUDOWY 04.00.00 CPV 45233220-7			
1.1	04.08.01.20	Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni tłuczniowej 250*3,5	m ² m ²	875,00	
				RAZEM	875,00
1.2	04.04.04.15	Wzmocnienie podbudowy z kruszywa łamanego 31,5/63mm - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 12 cm 250*3,10	m ² m ²	775,00	
				RAZEM	775,00
1.3	04.04.04.08	Wykonanie wzmocnienia podbudowy mieszanką kruszywa 0-31,5mm - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 7cm 250*3,10	m ² m ²	775,00	
				RAZEM	775,00
2		NAWIERZCHNIE 05.00.00 CPV 45233220-7			
2.1	05.03.05.60	Wykonanie warstwy profilującej nawierzchni mieszanką mineralno-asfaltową z wbudowaniem mechanicznym przy ilości 50kg/m ² 250*3,1*0,05	t t	38,75	
				RAZEM	38,75
2.2	05.03.05.64	Wykonanie warstwy ścieralnej z AC 11 S dla kat ruchu KR-1-2 - grubość warstwy po zagęszcz. 4 cm wraz z dostarczeniem masy z miejsca wytworzenia 250*3,1	m ² m ²	775,00	
				RAZEM	775,00
3		ROBOTY WYKONCZENIOWE 06.00.00 CPV 452330000-9			
3.1	06.03.01.31	Uzupełnienie poboczy mieszanką kamienia łamanego 0-31,5mm na szer.2x0,25m gr. 8cm. wraz z zagęszczeniem 250*0,25*2*0,08	m ³ m ³	10,00	
				RAZEM	10,00