

Kosztorys ofertowy
Remont drogi dojazdowej Nr 173 w m. Szczekarzów od km 0+010 do km 0+160.KST

Lp.	Nr spec. techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		PODBUDOWY 04.00.00 CPV 45233220-7				
1.1	04.08.01.20	Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni tłuczniowej	m ²	525,00		
1.2	04.04.02.15	Wykonanie wzmocnienia podbudowy mieszanką kruszywa 0-63mm - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 15cm	m ²	465,00		
2		NAWIERZCHNIE 05.00.00 CPV 45233220-7				
2.1	05.03.05.60	Wykonanie warstwy profilującej nawierzchni mieszanką mineralno-asfaltową z wbudowaniem mechanicznym przy ilości 50kg/m ²	t	37,50		
2.2	05.03.05.64	Wykonanie warstwy ścieralnej z AC 11 S dla kat ruchu KR-1-2 - grubość warstwy po zagęszcz. 4 cm wraz z dostarczeniem masy z miejsca wytworzenia	m ²	450,00		
3		ROBOTY WYKONCZENIOWE 06.00.00 CPV 452330000-9				
3.1	06.03.01.31	Uzupełnienie poboczy mieszanką kamienia łamanego 0-31,5mm na szer.2x0,25m gr. 8cm. wraz z zagęszczeniem	m ³	6,00		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: