

Przedmiar robót
Remont drogi dojazdowej Nr 28 w m. Grodzonowice od km 0+000 do km 0+415.KST

| Lp. | Nr spec. techn. | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|----------|-----------------|--|----------------------------------|--------------|-----------------|
| 1 | | PODBUDOWY 04.00.00 CPV 45233220-7 | | | |
| 1.1 | 04.08.01.20 | Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni tłuczniowej 415*4,50 | m ² m ² | 1 867,50 | |
| | | | | RAZEM | 1 867,50 |
| 1.2 | 04.04.04.15 | Wzmocnienie podbudowy z kruszywa łamanego 31,5/63mm - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 12 cm 415*3,60 | m ² m ² | 1 494,00 | |
| | | | | RAZEM | 1 494,00 |
| 1.3 | 04.04.04.08 | Wykonanie wzmocnienia podbudowy mieszanką kruszywa 0-31,5mm - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 7cm 415*3,60 | m ² m ² | 1 494,00 | |
| | | | | RAZEM | 1 494,00 |
| 2 | | NAWIERZCHNIE 05.00.00 CPV 45233220-7 | | | |
| 2.1 | 05.03.05.60 | Wykonanie warstwy profilującej nawierzchni mieszanką mineralno-asfaltową z wbudowaniem mechanicznym przy ilości 50kg/m ² 415*3,50*0,05 | t t | 72,62 | |
| | | | | RAZEM | 72,62 |
| 2.2 | 05.03.05.64 | Wykonanie warstwy ścieralnej z AC 11 S dla kat ruchu KR-1-2 - grubość warstwy po zagęszcz. 4 cm wraz z dostarczeniem masy z miejsca wytworzenia 415*3,50 | m ² m ² | 1 452,50 | |
| | | | | RAZEM | 1 452,50 |
| 3 | | ROBOTY WYKNCZENIOWE 06.00.00 CPV 452330000-9 | | | |
| 3.1 | 06.03.01.31 | Uzupełnienie poboczy mieszanką kamienia łamanego 0-31,5mm na szer.2x0,5m gr. 8cm. wraz z zagęszczeniem 415*0,5*2*0,08 | m ³ m ³ | 33,20 | |
| | | | | RAZEM | 33,20 |
| 3.2 | 06.02.01.22 | Odbudowa przepustu średnicy 50cm w km 0+003 z rur żelbetowych 7 | m m | 7,00 | |
| | | | | RAZEM | 7,00 |