

Przedmiar robót
Remont drogi dojazdowej Nr 149 w m. Baranów od km 0+000 do km 0+560.KST

Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		PODBUDOWY 04.00.00 CPV 45233220-7			
1.1	04.08.01.20	Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni tłuczniowej 560*4	m ² m ²	2 240,00	
				RAZEM	2 240,00
1.2	04.04.04.15	Wzmocnienie podbudowy z kruszywa łamanego 31,5/63mm - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 12 cm 560*3,6	m ² m ²	2 016,00	
				RAZEM	2 016,00
1.3	04.04.04.08	Wykonanie wzmocnienia podbudowy mieszanką kruszywa 0-31,5mm - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 7cm 560*3,6	m ² m ²	2 016,00	
				RAZEM	2 016,00
2		NAWIERZCHNIE 05.00.00 CPV 45233220-7			
2.1	05.03.05.60	Wykonanie warstwy profilującej nawierzchni mieszanką mineralno-asfaltową z wbudowaniem mechanicznym przy ilości 50kg/m ² 560*3,5*0,05	t t	98,00	
				RAZEM	98,00
2.2	05.03.05.64	Wykonanie warstwy ścieralnej z AC 11 S dla kat ruchu KR-1-2 - grubość warstwy po zagęszcz. 4 cm wraz z dostarczeniem masy z miejsca wytworzenia 560*3,5	m ² m ²	1 960,00	
				RAZEM	1 960,00
3		ROBOTY WYKNCZENIOWE 06.00.00 CPV 452330000-9			
3.1	06.03.01.31	Uzupełnienie poboczy mieszanką kamienia łamanego 0-31,5mm na szer.2x0,25m gr. 8cm. wraz z zagęszczeniem 560*0,25*2*0,08	m ³ m ³	22,40	
				RAZEM	22,40