

Przedmiar robót
Remont drogi dojazdowej Nr 38.2 Kobylniki-Ostrów od km 1+050 do km 1+240.KST

Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		PODBUDOWY 04.00.00 CPV 45233220-7			
1.1	04.08.01.20	Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni tłuczniowej 190*3,5	m ² m ²	665,00	
				RAZEM	665,00
1.2	04.04.02.20	Wzmocnienie podbudowy z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 frakcji 0-63mm gr. po zagęszczeniu 20cm 190*3,2	m ² m ²	608,00	
				RAZEM	608,00
2		ROBOTY ZIEMNE CPV 45111000-8			
2.1	02.01.01.00	Wykonanie robót ziemnych wraz z wywiezieniem urobku na odl do 1km w ilości 0,3m ³ /mb od km 1+100 do km 1+240 140*0,3	m ³ m ³	42,00	
				RAZEM	42,00
3		NAWIERZCHNIE 05.00.00 CPV 45233220-7			
3.1	05.03.05.60	Wykonanie warstwy profilującej nawierzchni mieszanką mineralno-asfaltową z wbudowaniem mechanicznym przy ilości 50kg/m ² 190*3,05*0,05	t t	28,975	
				RAZEM	28,975
3.2	05.03.05.64	Wykonanie warstwy ścieralnej z AC 11 S dla kat ruchu KR-1-2 - grubość warstwy po zagęszcz. 4 cm wraz z dostarczeniem masy z miejsca wytworzenia 190*3,0	m ² m ²	570,00	
				RAZEM	570,00
4		ROBOTY WYKNCZENIOWE 06.00.00 CPV 452330000-9			
4.1	06.03.01.30	Profilowanie poboczy z uzupełnieniem gruntem rodzimym 190*2*0,25	m ² m ²	95,00	
				RAZEM	95,00