

Przedmiar robót
Remont drogi dojazdowej Nr 73 w m. Boszczynek od km 0+300 do km 0+570.KST

Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		PODBUDOWY 04.00.00 CPV 45233220-7			
1.1	04.08.01.20	Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni tłuczniowej 270*3,5	m ² m ²	945,00	
				RAZEM	945,00
1.2	04.04.02.20	Wzmocnienie podbudowy z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 frakcji 0-63mm gr. po zagęszczeniu 20cm 270*3,2	m ² m ²	864,00	
				RAZEM	864,00
2		NAWIERZCHNIE 05.00.00 CPV 45233220-7			
2.1	05.03.05.60	Wykonanie warstwy profilującej nawierzchni mieszanką mineralno-asfaltową z wbudowaniem mechanicznym przy ilości 50kg/m ² 270*3*0,05	t t	40,50	
				RAZEM	40,50
2.2	05.03.05.64	Wykonanie warstwy ścieralnej z AC 11 S dla kat ruchu KR-1-2 - grubość warstwy po zagęszcz. 4 cm wraz z dostarczeniem masy z miejsca wytworzenia 270*3	m ² m ²	810,00	
				RAZEM	810,00
3		ROBOTY WYKNCZENIOWE 06.00.00 CPV 452330000-9			
3.1	06.03.01.30	Profilowanie poboczy z uzupełnieniem gruntem rodzimym 270*2*0,25	m ² m ²	135,00	
				RAZEM	135,00